

*Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа
по престанокот на активностите*

ПОГЛАВЈЕ XIII

РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Фабриката за цемент "УСЈЕ" е изградена во педесетите години од минатиот век. Успешно работи повеќе од шеесет години и е важен столб на стопанството на Р. Македонија и поширокиот регион.

Целокупната работа на фабриката е во согласност на постоечката законска регулатива, усмерена кон континуирано подобрување и грижа за животната средина.

Евентуалниот престанок на работа на Цементарница "УСЈЕ" – А.Д Скопје, би бил пак во согласност со постоечката законска регулатива.

Фабриката за цемент "УСЈЕ" заедно со рудникот за лапорец се простира на вкупна површина од 2001948 m²

Оваа површина се однесува на моменталната состојба (август 2019 год), затоа што копот за лапор во иднина ќе се прошири бидејќи г УСЈЕг откупува земјиште во соседството.

Со новата законска регулатива обврска на секој корисник на наоѓалишта на минерални и неминерални сировини во државата е, да по делумно или целосно искористување на наоѓалиштето, да се воспостави првобитна состојба или да се изврши рекултивација.

Оваа мерка а истовремено и обврска на корисникот - концесионерот, е во функција на воспоставување, заштита, одржлив развој и унапредување на животната и работната средина.

Рекултивација на копот за лапор се прави по постоечки проект за рекултивација.

Во случај на престанок на работа на Цементарница "УСЈЕ" – А.Д Скопје, би престанала и експлоатацијата рудниците, т.е копот за лапор - во склоп на фабриката. Рекултивација на просторот на копот би се завршила во согласност со претходно спомнатиот проект за рекултивација.

Во случај на престанок на работа на на Цементарница "УСЈЕ" – А.Д Скопје, претходно би бил направен:

- План за престанок со работа

*Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа
по престанокот на активностите*

- План за активности кои би биле превземени и направени по престанок со работа на фабриката.

Планот на активностите би се одвивал во неколку фази.

- 1) Одложување на залихите
- 2) Деинсталација, демонтирање на опрема
- 3) Справување со остатоците од деинсталацијата
- 4) Реставрација на земјиштето.

Времетраењето на реализацијата на овој план би било до една година.

1) ОДЛОЖУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

- Залихите цемент во силоси би се спакувале и продале на купувачите
- Неупотребените хемикалии и супстанции би се вратиле на продавачите таму каде што е тоа можно.
- Сите залихи што би останале во складовите би биле вратени на производителите.
- Сите преостанати материјали би се отстраниле соодветно, согласно важечката законска регулатива.

2) ДЕИНСТАЛАЦИЈА, ДЕМОНТАЖА НА ОПРЕМА

По престанокот на инсталацијата со работа, постројките и пратечката опрема ќе се демонтира, доколку има заинтересирани ќе се оттуѓи, во спротивно ќе се исече и продаде како секундарна суровина, или депонира соодветно согласно важечката законска регулатива.

Управните згради, погоните, производните хали и придружните објекти, се изградени од класичен градежен материјал и од челична конструкција. Во случај на престанок со работа, ќе се настојува да се продаде инсталацијата во целост, а доколку тоа не е можно ќе се пристапи кон парцијална продажба и пренамена на објектите или кон нивно конзервирање и рушење.

Во случај на рушење на зградите, придружните објекти и производните хали, материјалите од кои се изградени овие објекти не се опасни и немаат влијание врз животната средина. Градежниот шут ќе се одложи соодветно, согласно важечката законска регулатива, а останатото ќе се демонтира и продаде како секундарна суровина.

3) СПРАВУВАЊЕ СО ОСТАТОЦИТЕ ОД ДЕИНСТАЛАЦИЈАТА

По демонтажата на фабричките постројки, машини, траки, цевки, цевоводи, истите, во делови и целосно би се отстраниле соодветно согласно важечката законска регулатива. Машините кои не би можеле повторно да се

Ремедијација, пресџанок со работи, повторно започнување со работи и грижа по пресџанокот на активностите

употребат во некоја друга постројка или да се продадат, би се продале како секундарна сировина. Демонтираните делови не ја загрозуваат животната средина.

Остатоците од срушените градежни објекти ќе се одложат соодветно, согласно важечката законска регулатива.

4) РЕСТАВРАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

По демонтажа на опремата и сите објекти во фабриката, и отстранување на остатоците од демонтажата, би се пристапило кон реставрација на теренот и рекултивација на земјиштето.

Процесот на рекултивација на земјиштето е сложена постапка на мерки и работи. Тие се насочени кон обновување на репродуктивните својства на оштетеното земјиште и создавање на нови зелени површини кои се во функција на заштитата и унапредување на животната средина за различни потреби и намени на човекот.